ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. 4 แผ่นที่...1...../.....1.....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ..... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักไม้แก่น หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ (ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร) .....

สถานที่ก่อสร้าง .....หมู่ 10 บ้านวังกะทะ .....ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุงศักดิ์ โบว์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....

กองช่าง ..... อบต.ทับใต้.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 13 /2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน(บาท)	F_N (บาท)	ราคาต่อหน่วย IF_N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานเกรดรื้อบดทับ (6 ม. X 125 ม.)	750.00	ตร.ม.	10.63	7,972.50	1.3074	13.90	10,423.25	
2.	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	625.00	ตร.ม.	432.97	270,606.25	1.3074	566.06	353,790.61	
3.	งาน DOWEL Ø19 ม. ยาว 0.50 ม.	90.00	ท่อน	22.89	2,060.10	1.3074	29.93	2,693.37	
4.	งานตัดจ๊อยหยอดยาง	50.00	เมตร	22.65	1,132.50	1.3074	29.61	1,480.63	
5.	ไหล่หินคลุกข้างละ 0.50 ม.	28.12	ลบ.ม.	294.78	8,289.21	1.3074	385.39	10,837.17	
						รวมเป็นเงิน		**379,225.03**	**บาท**

ลงชื่อ.....ประธาน
(นายพยุงศักดิ์ โบว์สุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวฮันนาห์ สเทร้าช์)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่)