



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกอซอ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกอซอ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณประมาณ ๒๕๖๑ และเพื่อให้แนวทางปฏิบัติไปตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ,มาตรากลางตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงประกาศใช้ราคากลางสำหรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกอซอ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกอซอ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้ราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๔๗๔,๒๐๐ บาท ( สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน )

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

( นายสรวิศ เห็นแก้ว )

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

<p>๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกอกซอ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาวตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>	
<p>๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (- สีแสดนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)</p>	
<p>๓. ลักษณะงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ดังมีรายละเอียดตามรูปแบบและรายละเอียดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้กำหนด</p>	
<p>๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๗๔,๒๐๐.- บาท (- สีแสดนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน -)</p>	
<p>๕. บัญชีประมาณการราคากลาง</p>	
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ( ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๖)	จำนวน - แผ่น
๕.๔ รายละเอียดโครงการ	จำนวน - แผ่น
๕.๕ แบบโครงการฯ	จำนวน - แผ่น
<p>๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>	
๖.๑ นายพยุงค์ดี โบริ์สุวรรณ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
๖.๒ นางสาวฮันนาห์ สเทร่าซ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๖.๓ ส.ท.กัมปนาท ทองดอนใหม่	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

## รายละเอียดโครงการ

### โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองกอซอ หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

### งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งจ่ายจากงบประมาณประจำปี 2561 จำนวนเงิน 491,000.-บาท

### สถานที่ดำเนินการ

หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

### ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 30 วัน

### การแบ่งงวดงาน

งวดสุดท้ายคิดเป็น 100 % ของค่างวดงานทั้งหมดเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างพร้อมสถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย

ผู้ควบคุมงาน นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                               |                             |               |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง         | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอรรณพ สเทร่าซ์       | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน     | กรรมการ       |
| 3. สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่    | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ       |

ลงชื่อ .....

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกอหอ หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ  
แบบเลขที่

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
ตามคำสั่ง อบต.ทับใต้ เลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561  
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย นายพูนศักดิ์ โบัวสุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ประเภทงานอาคาร	-	
2.	ประเภทงานทาง	474,232.67	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	-	
5.	ป้ายโครงการ 1 ป้าย เงื่อนไข	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%		
6	คิดเป็นเงินประมาณ	474,232.67	
สรุป	ปรับลดเงินเท่าประมาณการ		474,232.67
	คิดเป็นเงินเพียง		474,200.00
(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาข้างมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้  
เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายพูนศักดิ์ โบัวสุวรรณ)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวฮันนาห์ สเทร๊ซซ์)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(สิบทกัมปนาท ทองดอนใหม่)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. 4 แผ่นที่...1...../.....1.....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง .... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกอซอ หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว (ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร) .....  
 สถานที่ก่อสร้าง .....หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว....ต.ทับใต้ อ.ทิวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุงศักดิ์ ไบ์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....  
 กองช่าง ..... อบต.ทับใต้.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 15 /2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561

ประมาณการเมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน(บาท)	F <sub>N</sub> (บาท)	ราคาต่อหน่วย F <sub>N</sub> (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานเก็ตรื้อบดทับ (5ม. X 195 ม.)	976.00	ตร.ม.	10.63	10,374.88	1.3074	13.90	13,564.12	
2.	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.	780.00	ตร.ม.	432.97	337,716.60	1.3074	566.06	441,530.68	
3.	งาน DOWEL Ø19 ม. ยาว 0.50 ม.	119.00	ท่อน	22.89	2,723.91	1.3074	29.93	3,561.24	
4.	งานตัดจอยหยอดยาง	68.00	เมตร	22.65	1,540.20	1.3074	29.61	2,013.66	
5.	ไถลั่นคลุกข้างละ 0.50 ม.	38.00	ลบ.ม.	273.00	10,374.00	1.3074	356.92	13,562.97	
รวมเป็นเงิน								474,232.67	บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวธัญญา สเทรัส)

ลงชื่อ.....ประธาน  
 (นายพยุงศักดิ์ ไบ์สุวรรณ)

ลงชื่อ ก.บ.   
 (สิโรภัทน์ปนาท ทองดอนใหม่) กรรมการ