

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทับใต้ หมู่ ๑ - หมู่ ๑๔ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

เงินงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ ๑ - หมู่ ๑๔ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๓๕ วัน

การแบ่งงวดงาน

แบ่งงวดงานดังนี้

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนดังนี้

- ๑.) ถนนสายหนองตกล้ำ หมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๘๐ ลบ.ม.
 - ๒.) ถนนสายซอยตาก้อย หมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม.
 - ๓.) ถนนสายข้างต.ม. หมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม.
 - ๔.) ถนนสายซอยสังข์ทอง หมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๖๐ ลบ.ม.
 - ๕.) ถนนสายแยกวัดเก่า หมู่ ๑ บ้านหนองพรานพุก ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม.
 - ๖.) ถนนสายสระขรุ-บายพาส หมู่ ๒ บ้านทับใต้ ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๖๐ ลบ.ม.
 - ๗.) ถนนสายทุ่งยาวซอย๑ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
 - ๘.) ถนนสายแยกทุ่งยาวซอย๔ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
 - ๙.) ถนนสายซอยยายแวว หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
 - ๑๐.) ถนนสายทุ่งยาวซอย๑๗ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
 - ๑๑.) ถนนสายเขาล้าน หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
 - ๑๒.) ถนนสายซอยตาให้ หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว ลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
 - ๑๓.) ถนนสายซอยครุฑ้อย หมู่ ๔ บ้านวังข่อย ลงลูกรังจำนวน ๓๖ ลบ.ม.เสร็จลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
 - ๑๔.) ถนนสายปุมมะค่า (ช่วงปลาย) หมู่ ๔ บ้านวังข่อย ทำการลงลูกรังจำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. เสร็จเกรดรื้อผสมลูกรังใหม่เก่าพร้อมบดทับ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ม. แล้วเสร็จติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
- โครงการ ๑ ป้าย เป็นเงินร้อยละ ๓๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕ วัน

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนดังนี้

- ๑๕.) ถนนสายซอยตาแล่ม หมู่ ๕ บ้านหนองไผ่ ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.
- ๑๖.) ถนนสายซอยตาเยื่อ หมู่ ๕ บ้านหนองไผ่ ลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. เสร็จลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๔๐๐ ลบ.ม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. เสร็จ
- ๑๗.) ถนนซอยเกตุแก้ว หมู่ ๖ บ้านห้วยมงคล ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๔๘ ลบ.ม.
- ๑๘.) ถนนสายสุขุมงคล หมู่ ๖ บ้านห้วยมงคล ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
- ๑๙.) ถนนสายซอยร่วมมิตร กม.๑๖ หมู่ ๖ บ้านห้วยมงคล ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๒๔ ลบ.ม.
- ๒๐.) ถนนซอยร่วมใจ หมู่ ๖ บ้านห้วยมงคล ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๖๐ ลบ.ม.
- ๒๑.) ถนนสายสามัคคี ๔ หมู่ ๖ บ้านห้วยมงคล ลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๔๐ ลบ.ม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม.
- ๒๒.) ถนนสายอ่างเก็บน้ำสามัคคี หมู่ ๖ บ้านห้วยมงคล ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๔๘ ลบ.ม.
- ๒๓.) ถนนสายซอยสุขใจ หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๗๐ ลบ.ม.
- ๒๔.) ถนนสายหนองหญ้าปล้อง ๑ หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
- ๒๕.) ถนนสายซอยกลิ่นอุบล หมู่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง ลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
- ๒๖.) ถนนสายซอยโกมิน หมู่ ๘ บ้านป่าเสลา ทำการตัดต้นไม้ชุดต่อ-ลงดิน จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. เสร็จลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๓๖ ลบ.ม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๐ ม.
- ๒๗.) ถนนสายป่าเสลา ซอย ๓ หมู่ ๘ บ้านป่าเสลา ทำการลงลูกรังรองพื้นทาง จำนวน ๓๖ ลบ.ม. เสร็จลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๓๖ ลบ.ม. เสร็จ

แล้วเสร็จเป็นเงินร้อยละ ๓๐ ระยะเวลา ๒๕ วัน

งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนดังนี้

- ๒๘.) ถนนสายนกหลิว หมู่ ๙ บ้านเขาควง ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
- ๒๙.) ถนนสายการะเกตุ หมู่ ๙ บ้านเขาควง ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.
- ๓๐.) ถนนสายซอยตาหลิว หมู่ ๑๐ บ้านวังกะทะ ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม.
- ๓๑.) ถนนสายแยกหลักไม้แก่น-ร.๗ หมู่ ๑๐ บ้านวังกะทะ ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม.
- ๓๒.) ถนนสายทุ่งเสื่อนอนซอย ๔ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสื่อนอน ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๖๐ ลบ.ม.
- ๓๓.) ถนนสายซอยตาจีน ๒ หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสือหมอบ ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
- ๓๔.) ถนนสายซอยนายเผือก หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสือหมอบ ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม.
- ๓๕.) ถนนสายซอยแยกบ้านนายยิ่ง หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสือหมอบ ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม.
- ๓๖.) ถนนสายมาลัยทับใต้ซอย๗ หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม.
- ๓๗.) ถนนสายมาลัยทับใต้ซอย๓-กลางหมู่บ้าน(ศาลเจ้า) หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงที่๑กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และช่วงที่๒ กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ๑ ลบ.ม. เสร็จ

๓๘.) ถนนสายเนินกรวด-บายพาส หมู่ ๑๔ บ้านเขาเสวยราช ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๘๐ ลบ.ม.
๓๙.) ถนนสายหลังห้วยสามพันนาม หมู่ ๑๔ บ้านเขาเสวยราช ลงหินคลุกเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๔๘ ลบ.ม.
๔๐.) ถนนสายครุฮวด หมู่ ๑๔ บ้านเขาเสวยราช ลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.
เสร็จป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย คิดเป็นเงินร้อยละ ๔๐ ระยะเวลา ๒๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างพร้อมสถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย

ผู้ควบคุมงาน นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอารีย์รัตน์ สีสเมฆ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กรรมการ

ลงชื่อ

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้