

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมควร หมู่ 8 บ้านป่าเสลา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามแบบ อบต.ทับใต้ เลขที่ /

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ราคารับประกัน B7 32.00-32.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--|------------------------------------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | |
| 2 | ประเภทงานทาง | 272,594.43 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | - | |
| 4 | ประเภทงานอาคาร | - | |
| 5 | ประเภทงานป้ายโครงการ | - | |
| | 5.1 ป้ายถาวรจำนวน 1 ป้าย | - | |
| | 5.2 ป้ายชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย | - | |
| | เงื่อนไข | | |
| | Factor F = 1.3607 งานทาง | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 272,594.43 | |
| | คิดเป็นราคาค่าวัสดุ | 272,594.43 | |
| (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมฆ)

รายการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสมควร หมู่ 8 บ้านป่าเสลา

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดโครงการ : ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ประมาณเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ตามแบบ อบต.ทับใต้ เลขที่ - /2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 32.00-32.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วยxFF | ราคากลาง |
|-----------|--|--------|--------|--------------|------------|----------|-----------------|------------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 1.1 | งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ | | | | | | | |
| 1.1.1 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา10..ซ.ม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXSTING BASE) (ชั้นรองพื้นวัสดุรวม) | 500.00 | ตร.ม. | 11.14 | 5,570.00 | 1.3607 | 15.16 | 7,579.10 |
| 1.2 | งานลูกรัง | | | | | | | |
| 1.2.1 | งานพื้นทางลูกรัง(หลวม) | | | | | | | |
| 1.2.2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | 25.00 | ลบ.ม. | 566.29 | 14,157.25 | 1.3607 | 770.55 | 19,263.77 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 2.1 | งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร | | | | | | | |
| 2.1.1 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซ.ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | 400.00 | ตร.ม. | 419.00 | 167,600.00 | 1.3607 | 570.13 | 228,053.32 |
| 1.1.1.1.1 | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | 4.00 | เมตร | 163.33 | 653.32 | 1.3607 | 222.24 | 888.97 |
| 1.1.1.1.1 | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | 36.00 | เมตร | 131.68 | 4,740.48 | 1.3607 | 179.18 | 6,450.37 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|-------------------|
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| 3.1 | งานไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.50 เมตร | 21.00 | ลบ.ม. | 362.52 | 7,612.92 | 1.3607 | 493.28 | 10,358.90 |
| รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน | | | | | | | | 272,594.43 |

| | | |
|--|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 272,594.43 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 0 |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | = | 0 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 0 |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอารีย์รัตน์ สีเมฆ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพุงศักดิ์ โบว์สุวรรณ)