



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย๒/๑
หมู่ ๒ บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย ๒/๑ หมู่ ๒ บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเพื่อให้แนวทางปฏิบัติไปตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ , มาตรากลางตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงประกาศใช้ราคากลางสำหรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย ๒/๑ หมู่ ๒ บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย ๒/๑ หมู่ ๒ บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้ราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๔๘๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอย๒/๑ หมู่ ๒ บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๗,๗๐๐.- บาท (- สีเส้นเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)
๔. ลักษณะงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร เสร็จติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๘๘,๘๐๐.- บาท (- สีเส้นแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน -)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน - แผ่น
 - ๖.๔ รายละเอียดโครงการ จำนวน - แผ่น
 - ๖.๕ แบบโครงการฯ จำนวน - แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสวัสดิ์ เห็นแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 - ๗.๓ ส.ท.กัมปนาท ทองคอนใหม่ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 2/1 หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562 เงินรายจ่ายประจำปี 2562

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 45 วัน

การแบ่งงวดงาน

งวดสุดท้ายคิดเป็น 100 % ของค่าางวดงานทั้งหมดเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างพร้อมสถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย

ผู้ควบคุมงาน นายพยุงศักดิ์ โบว์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายสรวิศ เห็นแก้ว | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพยุงศักดิ์ โบว์สุวรรณ | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | กรรมการ |
| 3. สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |

ลงชื่อ

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย2/1 หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 7 /2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562

ประมาณาราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7

เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ประเภทงานอาคาร	-	
2.	ประเภทงานทาง	489,835.28	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	-	
5.	ป้ายโครงการ 1 ป้าย เงื่อนไข	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%		
6	คิดเป็นเงินประมาณ	489,835.28	
สรุป	รวมเป็นจำนวนเงิน		489,835.28
	คิดเป็นเงินเพียง		489,800.00
	(-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายพยุงค์ดี ไบว์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าก่อสร้าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 1...../.....1.....

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 2/1 หมู่ 2 บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านทับใต้.....ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย...นายพูนศักดิ์ ไบร์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....


กองช่าง อบต.ทับใต้.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 7 /2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562


ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน(บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย IF _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานเกลี่ยบดทับ	950.00	ตร.ม.	3.50	3,325.00	1.3074	4.58	4,347.11	
2.	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.	760.00	ตร.ม.	466.00	354,160.00	1.3074	609.25	463,028.78	
3.	งาน DOWEL Ø19 ม. ยาว 0.50 ม.	221.00	ท่อน	22.89	5,058.69	1.3074	29.93	6,613.73	
4.	งานตัดจอยหยอดยาง	68.00	เมตร	22.41	1,523.88	1.3074	29.30	1,992.32	
5.	ไหลหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	35.00	ลบ.ม.	302.68	10,593.80	1.3074	395.72	13,850.33	
						รวมเป็นเงิน		489,832.28	บาท

หมายเหตุ : ราคามันดินเฉลี่ย 25.00-25.99



 ลงชื่อ.....ประธาน.....
 (นายสรวิช เต็มแก้ว)



 ลงชื่อ.....กรรมการ.....
 (นายพูนศักดิ์ ไบร์สุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ.....
 (สิทธิเทพ บานา ทงคองใหม่)