



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาลัยทับใต้
ซอย ๗ หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายมาลัยทับใต้ซอย ๗ หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเพื่อให้แนวทางปฏิบัติไปตาม
ความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ,มาตรากลางตามมติคณะรัฐมนตรีและมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๗ จึงประกาศใช้ราคากลางสำหรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาลัยทับใต้ซอย
๗ หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาลัยทับใต้ ซอย๗ หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้
ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้ราคากลางในการจัดจ้าง
จำนวน ๒๔๘,๔๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาลัยทับใต้ซอย๗ หมู่๑๓บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท. (- สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน -)
๔. ลักษณะงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร เสร็จติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๘,๔๐๐.- บาท. (- สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน -)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน - แผ่น
 - ๖.๔ รายละเอียดโครงการ จำนวน - แผ่น
 - ๖.๕ แบบโครงการฯ จำนวน - แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสรวิศ เห็นแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๗.๒ นายพยงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....
 - ๗.๓ ส.ท.กัมปนาวท ทองดอนใหม่ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาลัยทับใต้ซอย 7 หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดØ 0.60 ม.จำนวน 8 ท่อน ยานแนวท่อกลมดิน เสร็จ ทำการก่อสร้างถนนตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562 เงินรายจ่ายประจำปี 2562

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 45 วัน

การแบ่งงวดงาน

งวดสุดท้ายคิดเป็น 100 % ของค่าางวดงานทั้งหมดเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างพร้อมสถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย

ผู้ควบคุมงาน นายพยุงศักดิ์ โบว์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. นายสรวิศ เห็นแก้ว | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพยุงศักดิ์ โบว์สุวรรณ | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | กรรมการ |
| 3. สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |

ลงชื่อ

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ประเภท ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาลัยทับใต้ซอย 7 หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

แบบ เลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

เมื่อวันที่

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ประเภทงานอาคาร	-	
2.	ประเภทงานทาง	248,419.45	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	-	
5.	ป้ายโครงการ 1 ป้าย เงื่อนไข	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%		
6	คิดเป็นเงินตามประมาณ	248,419.45	
สรุป	รวมเป็นจำนวนเงิน		248,419.45
	คิดเป็นเงินเพียง		248,400.00
(-สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)			

ประมาณการโดย.....

(นายพยุงค์ศักดิ์ ใบบัวสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ/ เห็นชอบ.....

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. 4 แผ่นที่...1...../.....1.....1.....

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาลัยทับใต้ซอย 7 หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ตำบลทับใต้ อำเภอห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สถานที่ก่อสร้างหมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ต.ทับใต้ อ.ห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุงศักดิ์ โบว์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....
 กองช่าง อบต.ทับใต้.....

เมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน(บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานเกลี่ยบดทับ	450.00	ตร.ม.	3.63	1,633.50	1.3074	4.75	2,135.64	
2.	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.	375.00	ตร.ม.	475.00	178,125.00	1.3074	621.02	232,880.63	
3.	งาน DOWEL Ø19 ม. ยาว 0.50 ม.	80.00	ท่อน	22.89	1,831.20	1.3074	29.93	2,394.11	
4.	งานตัดจี้ยหยอดยาง	25.00	เมตร	22.65	566.25	1.3074	29.61	740.32	
5.	ไหล่หินคลุมข้างละ 0.50 ม.	11.00	ลบ.ม.	301.89	3,320.79	1.3074	394.69	4,341.60	
6.	ท่อ คสล.Ø0.60 ม. มอก.ชั้น3	8.00	ท่อน	1,000.00	8,000.00	1.3074	1,307.40	10,459.20	
							รวมเป็นเงิน	252,951.49	บาท

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99