แบบสรุปประมาณราคางานทาง

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 (บ้านนายเผือก) หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงานก่อสร้าง : ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามคำสั่ง อบต.ทับใต้เลขที่ 413/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
2	ประเภทงานทาง	276,743.54	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานอาคาร	-	
5	**ประเภทงานป้ายโครงการ**	-	
	5.1 ป้ายถาวรจำนวน 1 ป้าย	-	
	5..2 ป้ายชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	Factor F = 1.3642 งานทาง		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	เงินประกันผลงานหัก 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
	(ตัวอักษร) - สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์-		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ปรียวาณิชย์)

แบบสรุปประมาณราคางานทาง

ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 (บ้านนายเผือก) หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงานก่อสร้าง : ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามคำสั่ง อบต.ทับใต้เลขที่ 413/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566

วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**							
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ	560.00	ตร.ม.	11.14	6,238.40	1.3642	15.20	8,510.43
1.1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.1.1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซ.ม. (SCARIFICATION&RECONSTRUCTION OF EXSTING BASE) (ชั้นรองพื้นวัสดุมวลรวม)							
1.2	งานลูกรัง							
1.2.1	งานพื้นทางลูกรัง (หลวม)							
1.2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	22.40	ลบ.ม.	654.206	14,654.21	1.3642	892.47	19,991.28
2	**งานผิวทาง**							
2.1	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร							
2.1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.1.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซ.ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	448.00	ตร.ม.	374.76	167,892.48	1.3642	511.25	229,038.92
1.1.1.1.1	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	4.00	เมตร	204.444	817.78	1.3642	278.90	1,115.61
1.1.1.1.2	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	24.00	เมตร	128.65	3,087.60	1.3642	175.50	4,212.10
3	**งานไหล่ทาง**							
3.1	งานไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	22.40	ลบ.ม.	454.06	10,170.94	1.3642	619.43	13,875.20
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							276,743.54

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	276,743.54
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	=	0
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	0
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	=	0

(ลงชื่อ) ..... ประธานฯ

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ปรียวาณิชย์)

(ลงชื่อ) .....กรรม

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)