



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓, หมู่ ๔,
หมู่ ๙, หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๙, หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเพื่อให้แนวทางปฏิบัติไปตามความในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗, มาตรากลางตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๓ มีนาคม
๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงประกาศใช้ราคากลางโครงการวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๙, หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๙, หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้ราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐
บาท (สองแสนบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๕, หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท. (- สองแสนบาทถ้วน -)
๔. ลักษณะงาน โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๕, หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๓ เสร็จติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท. (- สองแสนบาทถ้วน -)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แผนแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน - แผ่น
 - ๖.๔ รายละเอียดโครงการ จำนวน - แผ่น
 - ๖.๕ แบบโครงการฯ จำนวน - แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสรวิศ เห็นแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพยุงศักดิ์ โบว์สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 - ๗.๓ จำเอกพลวัฒน์ ขุนประเสริฐ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๙, หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

หมู่ ๓ บ้านทุ่งยาว

- ถนนสายทุ่งยาวซอย ๑๑ (ไร่ ส.เสื่อ) โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ แถว แถวละ ๘ ท่อน ยาแนวท่อ (ใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท่อ) (ท่อ มาตรฐาน มอก. ชั้น ๓) เสริมปลูกรังหลังท่อและผิวทาง ๖๐ ลบม.
- ถนนสายทุ่งยาวซอย ๑๐ (หลังโรงเรียนทุ่งยาว) โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ แถว แถวละ ๘ ท่อน ยาแนวท่อกลบ (ใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท่อ) (ท่อ มาตรฐาน มอก. ชั้น ๓) เสริมปลูกรังหลังท่อและผิวทาง ๖๐ ลบม.
- ถนนสายทุ่งยาว ซอย ๙ โดยทำการวางท่อระบายน้ำเสริมปากท่อ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ ท่อน และ ท้าย จำนวน ๒ ท่อน ยาแนวท่อ

หมู่ ๔ บ้านวังข่อย

- ถนนสายสัตว์-แก่งดินสอ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ แถว แถวละ ๘ ท่อน (ใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปรองท่อ) (ท่อ มาตรฐาน มอก. ชั้น ๓) เสริมปลูกรังหลังท่อและผิวทาง ๖๐ ลบม. พร้อมเกลี่ย

หมู่ ๙ บ้านเขาควง

- วางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒ ท่อน ยาแนวท่อ ถมดิน จำนวน ๑๒ ลบม. เสริม

หมู่ ๑๒ บ้านดอนเสือหมอบ

- ถนนสายหนองเกตุ-บายพาส โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน เสริมลงดิน จำนวน ๑๐๐ ลบม. ลูกรังเกลี่ย ๒๔ ลบม.

หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้

- ถนนสายนาลาด โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน (ท่อเดิม) ยาแนวท่อ กลบดิน ทำการปลูกรังหลังท่อและผิวทาง จำนวน ๑๔๐ ลบม. เกลี่ยตกแต่ง
- ถนนสายมาลัยทับใต้ซอย ๖ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing ๐.๖๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน กลบดิน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวจำนวน ๑ ป้าย เสริมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายไว้เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๙, หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

เงินรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ (โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่)

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ ๓, หมู่ ๔, หมู่ ๙, หมู่ ๑๒ และหมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๖๐ วัน

การแบ่งงวดงาน

งวดสุดท้ายคิดเป็น ๑๐๐ % ของค่าางวดงานทั้งหมดเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างพร้อมสถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย

ผู้ควบคุมงาน นายพยุงค์ศักดิ์ โบริ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสรวิศ เห็นแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายพยุงค์ศักดิ์ โบริ์สุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๓. จำเอกพลวัฒน์ ขุนประเสริฐ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ประเภท โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 12 และ หมู่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 12 และ หมู่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ
 แบบ เลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่

๒๕

เดือนมิถุนายน

พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ประเภทงานอาคาร	-	
2.	ประเภทงานทาง	204,333.55	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	-	
5.	ป้ายโครงการ 1 ป้าย เจื่อนไข	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบียเงินกู้.....%		
6	คิดเป็นเงินตามประมาณ	204,333.55	
สรุป	รวมเป็นจำนวนเงิน		204,333.55
	คิดเป็นเงินเพียง		200,000.00
	(-สองแสนบาทถ้วน-)		

ประมาณการโดย.....

(นายพยุงค์ดี ไบร์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ/ เห็นชอบ.....

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงประมาณงาน
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1...../.....1

ชื่อโครงการโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 12 และหมู่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 9, หมู่ 12 และหมู่ 13...ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย...นายพยนต์ศักดิ์ โบัวสุวรรณ...หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 กองช่าง

เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

..... อบต.ทับใต้.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาขุม(บาท)	FN (บาท)	ราคาต่อหน่วย FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานท่อระบายน้ำ คสล.Ø0.40 เมตร	4.00	ท่อน	725.00	2,900.00	1.3074	947.87	3,791.46	
2.	งานท่อระบายน้ำ คสล.Ø0.60 เมตร	5.00	ท่อน	1,200.00	6,000.00	1.3074	1,568.88	7,844.40	
3.	งานท่อระบายน้ำ คสล.Ø0.80 เมตร	32.00	ท่อน	1,500.00	48,000.00	1.3074	1,961.10	62,755.20	
4.	งานท่อระบายน้ำ คสล.Ø0.100 เมตร	10.00	ท่อน	2,200.00	22,000.00	1.3074	2,876.28	28,762.80	
5.	งานดินถม	112.00	ลบ.ม.	100.00	11,200.00	1.3074	130.74	14,642.88	
6.	งานลูกรัง(หลวม)เกลี่ยตบแต่ง	344.00	ลบ.ม.	171.25	58,910.00	1.3074	223.89	77,018.93	
7.	ค่าแรง วางท่อØ0.80 เมตร (ท่อเดิม)	14.00	ท่อน	520.00	7,280.00	1.3074	679.85	9,517.87	
รวมเป็นเงิน						204,333.55			
									บาท

หมายเหตุ : งานลูกรังและหินคลุกราคาไม่มีในชีเซล 26.00-26.99