



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๖๒ และเพื่อให้แนวทางปฏิบัติไปตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ,มาตรากลางตามมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงประกาศใช้ราคากลางสำหรับ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้ราคากลางในการจัดจ้าง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน )

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

( นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังช้อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท. (- สองแสนบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เสร็จติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท. (- ห้าสองแสนบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔).....จำนวน ๖ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕).....จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๖).....จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๔ รายละเอียดโครงการ.....จำนวน - แผ่น
  - ๖.๕ แบบโครงการฯ.....จำนวน - แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายสรวิศ.....เห็นแก้ว.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
  - ๗.๒ นายพยุงศักดิ์.....โบว์สุวรรณ.....ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....
  - ๗.๓ สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่.....ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.....

## รายละเอียดโครงการ

### โครงการ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

### งบประมาณ

ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

### สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

### ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๙๐ วัน

### การแบ่งงวดงาน

งวดสุดท้ายคิดเป็น ๑๐๐% ของค่างวดงานทั้งหมดเพื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง พร้อมสถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย

ผู้ควบคุมงาน นายพยุงค์ดี โบว์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสรวิศ เห็นแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายพยุงค์ดี โบว์สุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๓. สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

รายละเอียดการก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ

สถานที่ก่อสร้าง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบ ฯ

แบบ อบต.ทับใต้ เลขที่

รายการเลขที่


กองช่าง

อบต.ทับใต้

ประมาณการโดย นายพยุงศักดิ์ โบัวสุวรรณ

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานต่อเติมห้องน้ำ	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	
๒	งานต่อเติมหลังคากันสาดและพื้น	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นจำนวนเงิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(-สองแสนบาทถ้วน-)			

ประมาณการโดย..... 

(นายพยุงศักดิ์ โบัวสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ..... 

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

กองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบ อบต. ทับใต้ เลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น

วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑.	ประเภทงานอาคาร				
๒.	ประเภทงานทาง	๔๕,๙๑๓.๙๓	๑.๓๐๗๔	๖๐,๐๒๗.๘๗	
๓.	ประเภทงานชลประทาน				
๔.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
๕.	ป้ายโครงการ ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๐,๐๒๗.๘๗	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๖๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(-หกหมื่นบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม		

ประมาณการโดย.....

(นายพยุงค์ศักดิ์ โบริ์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ.....

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังช้อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
แบบ อบต. ทับใต้ เลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๖ แผ่น

วันที่

๒๗

เดือน สิงหาคม

พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑.	ประเภทงานอาคาร				
๒.	ประเภทงานทาง	๑๑๑,๗๖๘.๖๒	๑.๓๐๗๔	๑๔๖,๑๒๖.๒๙	
๓.	ประเภทงานชลประทาน				
๔.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
๕.	ป้ายโครงการ ป้าย				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๔๖,๑๒๖.๒๙	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๑๔๖,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม		

ประมาณการโดย.....  
(นายพุงศักดิ์ โป้วสุวรรณ)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ.....  
(นายสรวิศ เห็นแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน  
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๑...../.....๖.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ .....โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุงศักดิ์ โบริสุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....

กองช่าง

วันที่

เดือนสิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.	งานต่อเติมห้องน้ำ								
	งานปรับพื้น								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	๑.๐๐	LS	-	-	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
๑.๒	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	๓.๐๒	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๓๗๗.๕๐	๓๗๗.๕๐	
	<b>รวม ๑</b>							<b>๑,๑๒๗.๕๐</b>	
๒.	งานโครงสร้าง								
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ ksc (CUB)	๒.๑๕	ลบ.ม.	๑,๙๗๐.๐๐	๔,๒๓๕.๕๐	๓๙๑.๐๐	๘๔๐.๖๕	๕,๐๗๖.๑๕	
๒.๒	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๖๓	ลบ.ม.	๑,๗๐๐.๐๐	๑,๐๗๑.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๙๒.๗๘	๑,๒๖๓.๗๘	
๒.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๖๓	ลบ.ม.	๖๗๕.๐๐	๔๒๕.๒๕	๙๙.๐๐	๖๒.๓๗	๕๘๗.๖๒	
๒.๔	เหล็ก RB ๖ มม. SR๒๔	๓๒.๓๒	กก.	๒๒.๗๓	๗๓๔.๖๓	๔.๑๐	๑๓๒.๕๑	๘๖๗.๑๔	
๒.๕	เหล็ก RB ๙ มม. SR๒๔	๕๔.๔๖	กก.	๒๑.๒๗	๑,๑๕๘.๓๖	๔.๑๐	๒๒๓.๒๙	๑,๓๘๑.๖๕	
๒.๖	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๑๕๘.๗๔	กก.	๒๑.๘๘	๓,๔๗๓.๒๓	๓.๓๐	๕๒๓.๘๔	๓,๙๙๗.๐๗	
๒.๗	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๕๐%)	๑๐.๒๐	ตร.ม.	๖๔๘.๐๐	๖,๖๐๙.๖๐	-	-	๖,๖๐๙.๖๐	
๒.๘	ค่าแรง	๒๐.๔๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๒,๗๑๓.๒๐	๒,๗๑๓.๒๐	
๒.๙	ตะปู	๔.๐๘	กก.	๔๗.๐๐	๑๙๑.๗๖	-	-	๑๙๑.๗๖	
๒.๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๗.๓๘	กก.	๖๐.๐๐	๔๔๒.๘๐	-	-	๔๔๒.๘๐	
	<b>รวม ๒</b>							<b>๒๓,๐๓๐.๗๘</b>	

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๒...../.....๖.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ .....โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ศพต.บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพูนศักดิ์ โบริสุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>๓. งานโครงสร้างหลังคา</b>									
๓.๑	หลังคากระเบื้องลอนคู่ซีเมนต์ หนา ๕ มม.+อุปกรณ์มุง	๑๓.๖๔	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๒,๐๔๖.๐๐	๔๕.๐๐	๖๑๓.๘๐	๒,๖๕๙.๘๐	
๓.๒	เชิงชายไม้สำเร็จรูป กว้าง ๘"	๔.๖๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๒๒.๐๐	๗๘๒.๐๐	
๓.๓	กันลมไม้สำเร็จรูป กว้าง ๘"	๔.๖๐	เมตร	๘๐.๐๐	๓๖๘.๐๐	๕๐.๐๐	๒๓๐.๐๐	๕๙๘.๐๐	
๓.๔	แผ่นเพททหนา ๖ มม.	๘.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๓.๕	น๊อตยึดเพทท	๘.๐๐	ชุด	๒๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
๓.๖	อะเส C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.ยาว ๖ ม.	๑.๐๐	ฟ่อน	๗๕๒.๐๐	๗๕๒.๐๐	-	-	๗๕๒.๐๐	
๓.๗	อกไก่ ๒C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.ยาว ๖ ม.	๑.๐๐	ฟ่อน	๗๕๒.๐๐	๗๕๒.๐๐	-	-	๗๕๒.๐๐	
๓.๘	จันทัน C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.ยาว ๖ ม.	๓.๐๐	ฟ่อน	๕๔๐.๕๐	๑,๖๒๑.๕๐	-	-	๑,๖๒๑.๕๐	
๓.๙	แป C-๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม. ยาว ๖ ม.	๔.๐๐	ฟ่อน	๔๘๐.๘๔	๑,๙๒๓.๓๖	-	-	๑,๙๒๓.๓๖	
๓.๑๐	เหล็กยึดเชิงชาย Z-๗๕x๕๕x๑๕x๒.๓ มม.ยาว ๖ ม.	๐.๕๐	ฟ่อน	๔๘๐.๘๔	๒๔๐.๔๒	-	-	๒๔๐.๔๒	
๓.๑๑	สีกันสนิม	๒๔.๙๓	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗๔๗.๙๐	๓๐.๐๐	๗๔๗.๙๐	๑,๔๙๕.๘๐	
๓.๑๒	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	๒๔๓.๓๕	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๒,๔๓๓.๕๐	๒,๔๓๓.๕๐	
๓	แพทชิงกันน้ำรั้ว	๘.๐๐	เมตร	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	
	<b>รวม ๓</b>							<b>๑๕,๓๗๘.๓๘</b>	



ใบแสดงปริมาณงาน  
ส่วนราชการ งบต.ทั่วไป

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๓...../.....๖.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ .....โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุงศักดิ์ โบวีสุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔.	งานพื้นผิว								
๔.๑	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิด้าน (กันลื่น)	๙.๖๖	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๓,๓๘๑.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑,๒๐๗.๕๐	๔,๕๘๘.๕๐	
	ขนาด๘"x๘"หรือใหญ่กว่า(รวมปูนทรายและยาแนว)								
๕.	งานผนัง							๔,๕๘๘.๕๐	
๕.๑	ผนังก่ออิฐฉาบ	๑๕.๐๔	ตร.ม.	๒๔๕.๐๐	๓,๖๘๔.๘๐	๘๐.๐๐	๑,๒๐๓.๒๐	๔,๘๘๘.๐๐	
๕.๒	ฉาบปูนเรียบ	๓๐.๐๘	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑,๕๐๔.๐๐	๘๒.๐๐	๒,๔๖๖.๕๖	๓,๙๗๐.๕๖	
๕.๓	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	๑๘.๑๐	เมตร	๖๐.๐๐	๑,๐๘๖.๐๐	๔๔.๐๐	๗๙๖.๔๐	๑,๘๘๒.๔๐	
๕.๔	ผนัง ก่ออิฐช่องลม แต่งแนว	๑๒.๐๐	ก้อน	๑๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
๕.๕	ผนัง ก่ออิฐสอปูน ๐.๑๙x๐.๑๙x๐.๐๗๕	๑๕.๐๐	ก้อน	๗๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๓๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	
๕.๖	ผนัง บุกระเบื้อง ๘"x๑๐"	๒๕.๓๖	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๖,๘๔๗.๒๐	๑๐๐.๐๐	๒,๕๓๖.๐๐	๙,๓๘๓.๒๐	
	<b>รวม ๕</b>							<b>๒๑,๙๓๙.๑๖</b>	
๖.	งานฝ้าเพดาน								
๖.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา๘มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	๙.๖๖	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๒,๕๑๑.๖๐	๗๕.๐๐	๗๒๔.๕๐	๓,๒๓๖.๑๐	
๖.๒	ฝ้าเพดาน สม่าร์ทบอร์ด หนา ๖ มม. โตรงคร่าวเหล็ก อบสังกะสี	๒.๗๖	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๕๕๒.๐๐	๗๕.๐๐	๒๐๗.๐๐	๗๕๙.๐๐	
	<b>รวม ๖</b>							<b>๓,๙๙๕.๑๐</b>	

ใบแสดงปริมาณงาน  
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๔...../.....๖.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ....โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอทิวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.ทิวหิน จ.ทิวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย...นายพยุศักดิ์ โบริ์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วันที่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๗.	งานสี								
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก ผนัง+เชิงชาย	๒๕.๖๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๗๖๘.๐๐	๓๐.๐๐	๗๖๘.๐๐	๑,๕๓๖.๐๐	
๗.๒	ทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน	๑๒.๔๒	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๓๗๒.๖๐	๓๐.๐๐	๓๗๒.๖๐	๗๔๕.๒๐	
	<b>รวม ๗</b>							<b>๒,๒๘๑.๒๐</b>	
๘.	งานประตู่-หน้าต่าง(อลูมิเนียม)								
๘.๑	ป.๑(๑.๐๐ม.×๐.๘๐ ม.)	๒.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐			๖,๐๐๐.๐๐	
	<b>รวม ๘</b>							<b>๖,๐๐๐.๐๐</b>	
๙.	งานระบบไฟฟ้า								
๙.๑	ดวงไฟ LED หลอดยาว ๑๖ วัตต์	๑.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๙.๒	สวิทช์ ทางเดียว	๑.๐๐	ชุด	๖๘.๐๐	๖๘.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒๑๘.๐๐	
๙.๓	สายไฟฟ้า+อุปกรณ์(รวมเมนจากอาคารหลัก)	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	<b>รวม ๙</b>							<b>๒,๓๑๘.๐๐</b>	

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ อบรม.ที่บได้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๕...../.....๖.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ....โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุงศักดิ์ โบริสุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วันที่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑๐.	งานประปา,สุขาภิบาลและระบบระบายน้ำ								
๑๐.๑	ท่อเมน ประปา รวมอุปกรณ์การต่อ	๑.๐๐	รายการ	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๑๐.๒	ท่อเมน น้ำทิ้ง รวมอุปกรณ์การต่อ	๑.๐๐	รายการ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๑๐.๓	เดินท่อน้ำทิ้งส้วม	๒.๐๐	จุด	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	
๑๐.๔	เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	๑.๐๐	จุด	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
๑๐.๕	เดินท่อน้ำทิ้ง(FD)	๒.๐๐	จุด	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	
๑๐.๖	เดินท่อน้ำทิ้งส้วม	๒.๐๐	จุด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
๑๐.๗	เดินท่อน้ำทิ้งสายชำระ	๒.๐๐	จุด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
๑๐.๘	เดินท่อน้ำทิ้งอ่างชำระ	๒.๐๐	จุด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	
๑๐.๙	ถึงบ้ำบัดแบบรวม ขนาด ๖๐๐ ลิตร รวมฐาน	๑.๐๐	ถึง	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	<b>รวม ๑๐</b>							<b>๑๗,๒๐๐.๐๐</b>	

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๖...../.....๖.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ....โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุษศักดิ์ โบริ์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วันที่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๑๑.	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม									
๑๑.๑	โถส้วมนั่งราบแบบของเด็กเล็ก สีขาว	๒.๐๐	ชุด	๓,๔๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐		
๑๑.๒	อ่างล้างหน้าแบบหล่อปูน ปูกระเบื้องสำหรับเด็ก เล็ก ยาวประมาณ ๑.๒๐ ม.	๑.๐๐	รายการ	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐		
๑๑.๓	ก๊อกน้ำคอยาว เปิด-ปิด แบบปิด	๒.๐๐	จุด	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐		
๑๑.๔	สายชำระ พร้อมขอแขวน	๒.๐๐	จุด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๔๐.๐๐		
๑๑.๕	ตะขอแขวนผ้า	๒.๐๐	จุด	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐		
๑๑.๖	แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดกันกลิ่น ขนาด ๓"	๒.๐๐	จุด	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๕๙๐.๐๐		
	<b>รวม ๑๑</b>					<b>รวม ๑-๑๑</b>		<b>๑๓,๙๑๐.๐๐</b>		
								<b>๑๑๑,๗๖๘.๖๒</b>		

ใบแสดงปริมาณงาน  
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๑...../.....๓.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ .....โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุงศักดิ์ โบริสุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....  
กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>๑. งานต่อเติมหลังคาหลังคาทั้งคานกันสาดและพื้น</b>									
<b>๑. งานปรับพื้น</b>									
๑.๑	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	๑.๐๐	LS	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๑.๒	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	๖.๓๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๗๘๗.๕๐	๗๘๗.๕๐	
<b>รวม ๑</b>									
<b>๒. งานโครงสร้าง</b>									
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ ksa(cub)	๒.๖๑	ลบ.ม.	๑,๙๗๐.๐๐	๕,๑๔๑.๗๐	๓๙๑.๐๐	๑,๐๒๐.๕๑	๖,๑๖๒.๒๑	
๒.๒	คอนกรีตหยาบ	๐.๙๓	ลบ.ม.	๑,๗๐๐.๐๐	๑,๕๘๑.๐๐	๓๐๖.๐๐	๒๘๔.๕๘	๑,๘๖๕.๕๘	
๒.๓	ทรายหยาบรองดิน	๐.๙๓	ลบ.ม.	๖๗๕.๐๐	๖๒๗.๗๕	๙๙.๐๐	๙๒.๐๗	๗๑๙.๘๒	
๒.๔	เหล็ก RB ๖ มม. SR๒๔	๙.๓๙	กก.	๒๒.๗๓	๒๑๓.๔๓	๔.๑๐	๓๘.๕๐	๒๕๑.๙๓	
๒.๕	เหล็ก RB ๘ มม. SR๒๔	๘๐.๘๔	กก.	๒๑.๒๗	๑,๗๑๙.๔๗	๔.๑๐	๓๓๑.๔๔	๒,๐๕๐.๙๑	
๒.๖	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๙๕.๖๓	กก.	๒๑.๘๘	๒,๐๙๒.๓๘	๓.๓๐	๓๑๕.๕๘	๒,๔๐๗.๙๖	
๒.๗	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๕๐%)	๖.๐๑	ตร.ม.	๖๔๘.๐๐	๓,๘๙๔.๔๘	-	-	๓,๘๙๔.๔๘	
๒.๘	ค่าแรง	๑๒.๐๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๑,๕๙๘.๖๖	๑,๕๙๘.๖๖	
๒.๙	ตะปู	๒.๔๐	กก.	๔๗.๐๐	๑๑๒.๘๐	-	-	๑๑๒.๘๐	
๓.๐	วัสดุผูกเหล็ก	๕.๖๐	กก.	๖๐.๐๐	๓๓๖.๐๐	-	-	๓๓๖.๐๐	
<b>รวม ๒</b>									
								<b>๑๙,๔๐๐.๓๖</b>	

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๑...../.....๒.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ .....โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุศักดิ์ โปว์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วันที่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓.	โครงหลังคา								
๓.๑	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์หนา๐.๕มม+สกรูยึด	๒๙.๔๖	ตร.ม.	๑๔๐.๐๐	๔,๑๒๔.๔๐	๔๕.๐๐	๑,๓๒๕.๗๐	๕,๔๕๐.๑๐	
๓.๒	แผ่นเพทหนา ๖ มม.	๔.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
๓	น๊อตยึดเพลาท	๑๖.๐๐	ชุด	๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	-	-	๓๒๐.๐๐	
๓.๔	อะเส C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒มม. ยาว ๖ ม.	๔.๕๐	ท่อน	๕๔๐.๕๐	๒,๔๓๒.๒๕	-	-	๒,๔๓๒.๒๕	
๓.๕	อกไก่ ๒C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒มม. ยาว ๖ ม.	๑.๕๐	ท่อน	๕๔๐.๕๐	๘๑๐.๗๕	-	-	๘๑๐.๗๕	
๓.๖	จันทัน C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. ยาว ๖ ม.	๒.๕๐	ท่อน	๕๔๐.๕๐	๑,๓๕๑.๒๕	-	-	๑,๓๕๑.๒๕	
๓.๗	แป C-๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.ยาว ๖ ม.	๘.๐๐	ท่อน	๔๘๐.๘๔	๓,๘๔๖.๗๒	-	-	๓,๘๔๖.๗๒	
๓.๘	สีกันสนิม	๔๓.๒๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐	
๓.๙	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	๔๘๓.๔๐	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๔,๘๓๔.๐๐	๔,๘๓๔.๐๐	
	<b>รวม ๓</b>							<b>๒๑,๙๓๗.๐๗</b>	

ใบแสดงปริมาณงาน  
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๑...../.....๓.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ .....โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านวังข่อย ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุงค์ดี โบริ์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....  
กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔.	งานพื้นผิว								
๔.๑	พื้น ชัดเรียบ	๑๓.๙๔	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๓๔๘.๕๐	๒๕.๐๐	๓๔๘.๕๐	๖๙๗.๐๐	
๕.	งานสี								
๕.๑	ทาสีน้ำมันโคร่งเหล็ก	๔๓.๒๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๒,๕๙๒.๐๐	
	รวม ๕						รวม ๑-๕	๔๕,๙๑๓.๙๓	