

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแล่อุ่น-หนองกระโดน หมู่ ๙ บ้านเขาควาง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๘๔,๒๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน การก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ฝัวจจร. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ทับใต้
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 1 มี.ค. 2567 เป็นเงิน ๓๘๖,๒๒๓.๓๔ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน - แผ่น
 - ๖.๔ รายละเอียดโครงการ จำนวน - แผ่น
 - ๖.๕ แบบโครงการฯ จำนวน - แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 - ๗.๒ นายสรวิศ เห็นแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นายประดิษฐ์ ปรีญาณิชย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

แบบสรุปประมาณราคางานทาง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแลไออุ่น-หนองกระโดน หมู่ 9 บ้านเขาควง

สถานที่ก่อสร้าง : สายแลไออุ่น-หนองกระโดน หมู่ 9 บ้านเขาควง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงานก่อสร้าง : ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามคำสั่ง อบต.ทับใต้เลขที่ 66 / 2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
2	ประเภทงานทาง	386,223.34	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานอาคาร	-	
5	ประเภทงานป้ายโครงการ	-	
	5.1 ป้ายถาวรจำนวน 1 ป้าย	-	
	5.2 ป้ายชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	Factor F = 1.3642 งานทาง		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	เงินประกันผลงานหัก 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	386,223.34	
	คิดเป็นเงิน	386,223.34	

(ตัวอักษร) - สามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบสี่สตางค์ -

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชัยเทพ ศิริเพ่งไพฑูริย์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ปรีชาดิษฐ์)

แบบสรุปประมาณราคางานทาง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแลไออุ่น-หนองกระโดน หมู่ 9 บ้านเขาคอง

สถานที่ก่อสร้าง : สายแลไออุ่น-หนองกระโดน หมู่ 9 บ้านเขาคอง ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณงานก่อสร้าง : ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร ทน 10.15 เมตร ทบถมดินถมถนนกวดเมนอยก 1625 ตร.ม. เทสท่างทนคลุก 1
ข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามคำสั่ง อบต.ทับใต้เลขที่ 66 / 2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ	750.00	ตร.ม.	10.94	8,205.00	1.3642	14.92	11,193.26
1.1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.1.1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXSTING BASE) (ชั้นรองพื้นวัสดุรวม)							
1.2	งานพื้นทาง							
1.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	31.20	ลบ.ม.	654.206	20,411.23	1.3642	892.47	27,845.00
2	งานผิวทาง							
2.1	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร							
2.1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.1.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	625.00	ตร.ม.	373.37	233,356.25	1.3642	509.35	318,344.60
2.1.1.1.1.1	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	5.00	เมตร	199.386	996.93	1.3642	272.00	1,360.01
2.1.1.1.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	45.00	เมตร	123.97	5,578.65	1.3642	169.12	7,610.39
2.1.1.1.1.3	รอยต่อเพื่อการหดตัว (LONGITODIANT JOINT)	125.00	เมตร	78.42	9,802.50	1.3642	106.98	13,372.57
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	12.50	ลบ.ม.	381.03	4,762.88	1.3642	519.80	6,497.51
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								386,223.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 386,223.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 0


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

= 0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3642
=	0

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
(นายรัฐเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายประดิษฐ์ ปริยวณิชย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสรวิศ เห็นแก้ว)