

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลงผล หมู่ ๑๐ บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๗๕,๐๐๐.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน การก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **25 มี.ค. 2567** เป็นเงิน ๓๖๔,๕๗๒.๑๑ (สามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน - แผ่น
 - ๖.๔ รายละเอียดโครงการ จำนวน - แผ่น
 - ๖.๕ แบบโครงการฯ จำนวน - แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 - ๗.๒ นายสรวิศ เห็นแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ นายประดิษฐ์ ปรีญาณิชย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

แบบสรุปประมาณราคางานทาง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลุมผล หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : ขอยลุมผล หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงานก่อสร้าง : ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ


หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามคำสั่ง อบต.ทับใต้เลขที่ 119 / 2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
2	ประเภทงานทาง	364,572.11	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	
4	ประเภทงานอาคาร	-	
5	ประเภทงานป้ายโครงการ	-	
	5.1 ป้ายถาวรจำนวน 1 ป้าย	-	
	5.2 ป้ายชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย	-	
	เงื่อนไข		
	Factor F = 1.3642 งานทาง		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%		
	เงินประกันผลงานหัก 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
	รวมเป็นจำนวนเงิน	364,572.11	
	(ตัวอักษร) - -		สามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายธัญเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ปรียวาณิชย์)

แบบสรุปประมาณราคางานทาง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลูงผล หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยลูงผล หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงานก่อสร้าง : ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ใหญ่ทางหินคลุกตามสภาพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามคำสั่ง อบต.ทับใต้เลขที่ 119 / 2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานชุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ	750.00	ตร.ม.	10.940	8,205.00	1.3642	14.92	11,193.26
1.1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.1.1.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION&RECONSTRUCTION OF EXSTING BASE) (ชั้นรองพื้นวัสดุผสมรวม)							
1.2	งานลูกรัง							
1.2.1	งานพื้นทางลูกรัง (หลวม)							
1.2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	31.00	ลบ.ม.	654.206	20,280.39	1.3642	892.47	27,666.50
2	งานผิวทาง							
2.1	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร							
2.1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.1.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	600.00	ตร.ม.	374.40	224,640.00	1.3642	510.76	306,453.89
2.1.1.1.1.1	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	4.00	เมตร	204.450	817.80	1.3642	278.91	1,115.64
2.1.1.1.1.2	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	48.00	เมตร	123.968	5,950.46	1.3642	169.12	8,117.62
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	18.00	ลบ.ม.	408.265	7,348.77	1.3642	556.96	10,025.19
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								364,572.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

364,572.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

0

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=

0

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

0

(ลงชื่อ)  ประธานฯ

(นายอรรถเทพ ศิริพงษ์โพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประดิษฐ์ ปริยวงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลุมผล หมู่ ๑๐ บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอกำแพงหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

งบประมาณเงินจ่ายขาดสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินการ

ขอยลุมผล หมู่ ๑๐ บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอกำแพงหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๗๐ วัน (งานกีดขวางจราจร)

การแบ่งงวดงาน

งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จสถานที่สะอาดเรียบร้อย ๑๐๐%

ผู้ควบคุมงาน นายสุเมธ เสี่ยงใหญ่ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสรวิศ เห็นแก้ว | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายประดิษฐ์ ปรียวานิชย์ | หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | กรรมการ |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประดิษฐ์ ปรียวานิชย์)