



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลทับใต้ หมู่ที่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ที่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณประมาณ ๒๕๖๒ และเพื่อให้แนวทาง
ปฏิบัติไปตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ , มาตรากลางตามมติ
คณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงประกาศใช้ราคากลางสำหรับ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ที่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ที่ ๑๓
บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ โครงการ โดยใช้ราคากลาง
ในการจัดจ้าง จำนวน ๗๓๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ที่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๓๒,๐๐๐ บาท. (- เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน -)
๔. ลักษณะงาน โดยทำการต่อเติมตามแบบ อบต.ทับใต้ เสร็จติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๓๒,๐๐๐.- บาท. (- เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน -)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) จำนวน ๕ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน - แผ่น
 - ๖.๔ รายละเอียดโครงการ จำนวน - แผ่น
 - ๖.๕ แบบโครงการฯ จำนวน - แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสรวิศ เห็นแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายพูนศักดิ์ โบว์สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 - ๗.๓ สิบโทกัมปนาท ทองดอนใหม่ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ที่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เงินรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๑๓ บ้านมาลัยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน ๑๒๐ วัน

การแบ่งวงงาน

งวดสุดท้ายคิดเป็น ๑๐๐ % ของค่าวงงานทั้งหมดเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง พร้อมสถานที่ก่อสร้างสะอาดเรียบร้อย

ผู้ควบคุมงาน นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสรวิศ เห็นแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ
๓. สิทธิเทพ ปานา ทอดอนใหม่	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคาค่างานก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบประมาณการโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๔๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๕ จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕

เดือน มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑.	ประเภทงานอาคาร				
๒.	ประเภทงานทาง	๕๖๖,๗๒๕.๗๘	๑.๓๐๗๔	๗๔๐,๙๓๗.๒๘	
๓.	ประเภทงานชลประทาน				
๔.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
๕.	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๔๐,๙๓๗.๒๘	
	คิดเป็นเงินเพียง			๗๓๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(-เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตร.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้

เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายพยุ่งศักดิ์ โบริ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ)สิบท.....กรรมการ

(กัมปนาท ทองดอนใหม่)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่.....๑...../.....๕.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุ่งศักดิ์ โบริ์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๔๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.	งานปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	๑.๐๐	IS	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๑	งานปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	๑.๐๐	IS	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	๒๕.๒๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	
	รวม ๑							๔,๑๕๐.๐๐	
๒.	งานโครงสร้าง								
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ ksc (CUB)	๑๙.๖๙	ลบ.ม.	๑,๙๗๐.๐๐	๓๘,๙๘๙.๙๐	๓๙๖.๐๐	๗,๖๙๘.๗๙	๔๖,๕๘๘.๐๙	
๒.๒	คอนกรีตหยาบ ๑.๓:๕	๓.๕๘	ลบ.ม.	๑,๗๐๐.๐๐	๖,๐๘๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๐๙๕.๔๘	๗,๑๘๑.๔๘	
๒.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๕๘	ลบ.ม.	๖๗๕.๐๐	๒,๔๑๖.๕๐	๙๙.๐๐	๓๕๔.๔๒	๒,๗๗๐.๙๒	
๒.๔	เหล็ก RB ๖ มม. SR๒๔	๓๕๑.๑๐	กก.	๒๒.๗๓	๗,๙๘๐.๕๐	๔.๑๐	๑,๔๓๙.๕๑	๙,๔๒๐.๐๑	
๒.๕	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๔๙๙.๕๕	กก.	๒๑.๘๘	๑๐,๙๒๗.๙๗	๓.๓๐	๑,๖๔๘.๑๙	๑๒,๕๗๖.๑๕	
๒.๖	เหล็ก DB ๑๖ มม.	๖๘๘.๑๙	กก.	๒๐.๕๒	๑๔,๐๒๑.๖๖	๓.๓๐	๒,๒๗๑.๐๓	๑๖,๓๙๖.๖๙	
๒.๗	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๕๐%)	๖๗.๗๗	ตร.ม.	๖๔๘.๐๐	๔๓,๙๑๔.๙๖	-	-	๔๓,๙๑๔.๙๖	
๒.๘	ค่าแรง	๑๓๕.๕๕	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๘,๐๒๘.๑๕	๑๘,๐๒๘.๑๕	
๒.๙	ตะปู	๒๗.๑๑	กก.	๔๗.๐๐	๑,๒๗๔.๑๗	-	-	๑,๒๗๔.๑๗	
๒.๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๔๖.๒๗	กก.	๖๐.๐๐	๒,๗๗๖.๒๐	-	-	๒,๗๗๖.๒๐	
๒.๑๑	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL.๒๕๐กก./ตร.ม.	๘๔.๐๐	ตร.ม.	๓๑๐.๐๐	๒๖,๐๔๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๘,๑๔๐.๐๐	
๒.๑๒	ไวร์เมช ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๘๔.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๒,๑๘๔.๐๐	๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๒,๖๐๔.๐๐	
	รวม ๒							๑๙๑,๕๖๖.๘๒	

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๒...../.....๕.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุศักดิ์ โบว์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๔๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓.	งานโครงสร้างหลังคา								
๓.๑	หลังคาเหล็ก รัศลอน (metel sheet) (๐.๓๕มม.) มีฟรอยด์ รวม งานประกอบ	๑๔๒.๘๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๒๕,๗๐๔.๐๐	๗๐.๐๐	๙,๙๖๖.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	
๓.๒	เชิงชายไม้สำเร็จรูป พูอินวัน	๖๔.๔๐	เมตร	๑๒๐.๐๐	๗,๗๒๘.๐๐	๑๑๐.๐๐	๗,๐๘๔.๐๐	๑๔,๘๑๒.๐๐	
๓.๓	กันนบก พลาสติกของเมทัลชีต	๔๒.๐๐	เมตร	๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	
๓.๔	แผ่นเนฟลทหนา ๖ มม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
๓.๕	น๊อตยัดเพลท ๓ พูน ยาว ๑๐ นิ้ว	๔๘.๐๐	ชุด	๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	-	-	๙๖๐.๐๐	
๓.๖	อะเส ๒c-๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. ยาว ๖ ม.	๒๒.๐๐	ท่อน	๕๔๐.๕๐	๑๑,๘๙๓.๐๐	-	-	๑๑,๘๙๓.๐๐	
๓.๗	ตั้ง ๒c-๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. ยาว ๖ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๕๔๐.๕๐	๑,๐๘๑.๐๐	-	-	๑,๐๘๑.๐๐	
๓.๘	อกไก่ ๒c-๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. ยาว ๖ ม.	๑๓.๐๐	ท่อน	๕๔๐.๕๐	๗,๐๒๖.๕๐	-	-	๗,๐๒๖.๕๐	
๓.๙	จันทัน C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม. ยาว ๖ ม.	๑๖.๐๐	ท่อน	๕๔๐.๕๐	๘,๖๔๘.๐๐	-	-	๘,๖๔๘.๐๐	
๓.๑๐	แป C-๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ ยาว ๖ ม.	๒๘.๐๐	ท่อน	๔๘๐.๘๔	๑๓,๔๖๓.๕๒	-	-	๑๓,๔๖๓.๕๒	
๓.๑๑	เหล็กยัดเชิงชาย C-๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ ยาว ๖ ม.	๑.๐๐	ท่อน	๔๘๐.๘๔	๔๘๐.๘๔	-	-	๔๘๐.๘๔	
๓.๑๒	สีกันสนิม	๒๒๐.๕๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๖,๖๑๕.๐๐	๓๐.๐๐	๖,๖๑๕.๐๐	๑๓,๒๓๐.๐๐	
๓.๑๓	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	๑๘๕๘.๗๐	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๑๘,๕๘๗.๐๐	๑๘,๕๘๗.๐๐	
๓.๑๔	แปทขึงกันน้ำรั้ว	๑๒.๒๐	เมตร	๗๐.๐๐	๘๕๔.๐๐	๗๐.๐๐	๘๕๔.๐๐	๑,๗๐๘.๐๐	
	รวม ๓							๑๓๐,๑๖๗.๘๖	

ใบแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๓...../.....๕.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุ่งศักดิ์ โปว์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๔๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔.	งานพื้นผิว								
๔.๑	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด ๑๖"x๑๖" (รวมปูนทรายและยาแนว)	๘๔.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	
๔.๒	พื้นภายนอกอาคาร ชัดเรียบ	๔๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
๕.	งานผนัง							๓๓,๖๐๐.๐๐	
๕.๑	ผนังก่ออิฐรูปถือค ๑๙x๓๙x๗ ซม.	๑๐๙.๘๐	ตร.ม.	๑๐๒.๕๐	๑๑,๒๕๔.๕๐	๘๐.๐๐	๘,๗๘๔.๐๐	๒๐,๐๓๘.๕๐	
๕.๒	ฉาบปูนเรียบ	๒๑๙.๖๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๑๐,๙๘๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๘,๐๐๗.๒๐	๒๘,๙๘๗.๒๐	
๕.๓	ฉาบปูนโครงสร้าง	๒๖.๘๘	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๑,๖๑๒.๘๐	๙๕.๐๐	๒,๕๕๓.๖๐	๔,๑๖๖.๔๐	
๕.๔	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	๘๓.๒๐	เมตร	๖๐.๐๐	๔,๙๙๒.๐๐	๔๔.๐๐	๓,๖๖๐.๘๐	๘,๖๕๒.๘๐	
๕.๕	ผนัง กรุไม้ฝาสำเร็จรูป ๖ " โครงเคราเหล็ก	๒๕.๒๒	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๘,๘๒๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๕๒๒.๐๐	๑๑,๓๔๙.๐๐	
	รวม ๕							๗๓,๑๙๓.๙๐	

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๔...../.....๕.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพูนศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๔๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖.	งานฝ้าเพดาน								
๖.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม.ฉาบรอยต่อ เรียบ โคร่งคร่าวเหล็กออบสังกะสี	๘๔.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๒๑,๘๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๒๘,๑๔๐.๐๐	
๖.๒	ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา ๖ มม. โคร่งคร่าว เหล็กออบสังกะสี	๕๘.๘๐	ตร.ม.	๒๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๔,๔๑๐.๐๐	๑๖,๑๗๐.๐๐	
๗.	งานสี							๔๔,๓๑๐.๐๐	
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก ผนัง+เชิงชาย	๒๘๑.๐๒	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๘,๓๗๐.๖๐	๓๐.๐๐	๘,๓๗๐.๖๐	๑๖,๗๔๑.๒๐	
๗.๒	ทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน	๑๔๒.๘๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔,๒๘๔.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๒๘๔.๐๐	๘,๕๖๘.๐๐	
	รวม ๗							๒๖,๐๒๙.๒๐	
๘.	งานประตู่ - หน้าต่าง(อลูมิเนียมกระจก)								
๘.๑	ป.๑ (๑.๗๐ม.×๒.๐๐ม.)สี NA.	๑.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
๘.๒	น.๑ (๑.๐๐ ม.× ๑.๔๐ ม.) สี NA.	๖.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๘							๓๒,๐๐๐.๐๐	

ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่...๕.../.....๕.....

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ หมู่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยุงค์ศักดิ์ ไบว์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๖๔๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๙.	งานระบบไฟฟ้า								
๙.๑	ดวงไฟ ดาวไลท์ LED ๑๕ วัตต์	๒๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๙.๒	ดวงไฟ LED หลอดยาว ๑๖ วัตต์	๒.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๙.๓	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๙.๔	สวิตซ์ ทางเดียว	๖.๐๐	ชุด	๖๘.๐๐	๔๐๘.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑,๓๐๘.๐๐	
๙.๕	สวิตซ์ พร้อมฝากระป๋อง	๒.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๙.๖	เต้ารับคู่มีสายดิน	๑๖.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
๙.๗	สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์ท่อ PVC สีเหลือง	๑.๐๐	LS	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๙					รวม ๑ - ๙		๓๑,๗๐๘.๐๐	
								๕๖๖,๗๒๕.๗๘	

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายสรวิศ เห็นแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพยุงค์ศักดิ์ ไบว์สุวรรณ)

ลงชื่อ.สิปปิ

.....กรรมการ

(กัมปนาท ทองดอนใหม่)