

**ใบแสดงปริมาณงาน
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้**

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1...../.....1


ประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอำเภอใหม่ หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร
สถานีก่อสร้างหมู่ 10 บ้านวังกะทะ .ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....ประมาณราคาโดย..นายพยนต์ศักดิ์ โบริ์สุวรรณ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง.....
กองช่าง อบต.ทับใต้.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 29 /2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน(บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย IF _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1.	งานเกลี่ยบดทับ	600.00	ตร.ม.	3.54	2,124.00	1.3074	4.63	2,776.92	
2.	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	500.00	ตร.ม.	468.00	234,000.00	1.3074	611.86	305,931.60	
3.	งาน DOWEL Ø19 ม. ยาว 0.50 ม.	136.00	ท่อน	22.89	3,113.04	1.3074	29.93	4,069.99	
4.	งานตัดซอยหยอดยาง	40.00	เมตร	22.41	896.40	1.3074	29.30	1,171.95	
5.	ไหล่หินคลุกข้างละ 0.50 ม.	19.50	ลบ.ม.	305.23	5,951.99	1.3074	399.06	7,781.63	
รวมเป็นเงิน								321,732.08	บาท

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99

ลงชื่อ..........ประธาน
(นายธัญเทพ สิริพงษ์เพชรย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพยนต์ศักดิ์ โบริ์สุวรรณ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรวิทย์ แก้วสน)