

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

แบบ พร.5

ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน

ตามคำสั่ง อบต.ทับใต้ เลขที่ 74/2569 ลงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ 2569

แบบ อบต. ทับใต้ เลขที่ -

ตามแบบ พร. 4 จำนวน 2 แผ่น

วันที่ 25

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ประเภทงานอาคาร	413,736.81	1.3091	541,622.85	
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			541,622.85	
	คิดเป็นจำนวนเงิน				
	ตัวอักษร	(-ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	1	แห่ง		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	541,622.85	บาท /แห่ง		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายอรรถเทพ ศิริพงษ์โพธิ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายพวงศักดิ์ โบว์สุวรรณ)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายนาวิน สุตถนอม)

กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ อบต.ทับใต้

แบบ ปร. 4 แผ่นที่...1...../.....2.....

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านป่าเสลา ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามคำสั่ง อบต.ทับใต้ เลขที่ 74 / 2569 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
กำหนดราคากลางวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดิน-ถมกลับ เผื่อ 30%	33.78	ลบ.ม.	-	-	153.00	5,168.34	5,168.34	
1.2	ทรายหยาบ เผื่อ 25%	3.30	ลบ.ม.	467.29	1,542.06	121.00	399.30	1,941.36	ปข
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.	1,542.06	1,110.28	427.00	307.44	1,417.72	ปข
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	7.83	ลบ.ม.	1,962.62	15,367.31	329.00	2,576.07	17,943.38	ปข
1.5	ค่าแรงไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	163.00	3,260.00	3,260.00	
1.6	ไม้แบบคีด 80%	16.00	ลบ.พ.	607.48	9,719.68	-	-	9,719.68	พข
1.7	ไม้คร่าว	4.80	ลบ.พ.	700.93	3,364.46	-	-	3,364.46	พข
1.8	ตะปู	5.00	กก.	51.40	257.00	-	-	257.00	
1.9	เหล็ก RB 6 มม.	19.00	กก.	21.05	399.95	4.90	93.10	493.05	พข
1.10	เหล็ก RB 9 มม.	39.92	กก.	21.70	866.26	4.90	195.61	1,061.87	พข
1.11	เหล็ก DB 12 มม.	195.36	กก.	19.78	3,864.22	3.90	761.90	4,626.12	พข
1.12	เหล็ก Anchor Bolt	12.00	ท่อน	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
1.13	ปรับพื้นที่บริเวณหอดังประปา โดยใช้หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	32.00	ลบ.ม.	308.75	9,880.00	127.00	4,064.00	13,944.00	โรงโม่หินสยามปราณ
1.14	หอดังเหล็กทรงถ้วยแฉมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 25 เมตร								สืบราคา
	เชื่อมระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำ พร้อมตู้คอนโทรล 2 ตู้								จาก บ.โกวิท
	พร้อมอุปกรณ์ และงานประสานท่อพร้อมมาตรน้ำ 3 นิ้ว	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	ตั้งเหล็ก
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานยกไป							366,797.00	

