

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

## ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังไทร(ร้านเจ๊น้อยมินิมาร์ท)พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร มาตรฐาน มอก.ชั้น 3 จำนวน 326 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดจำนวน 16 บ่อ

ยาแนวท่อกลมดินทรายหลังท่อ 0.20 เมตร เสร็จเทคอนกรีตกว้าง 1.00 เมตร ยาว 342 เมตร

## สถานที่ก่อสร้าง

ขอยวังไทร(ร้านเจ๊น้อยมินิมาร์ท) หมู่ที่ 14 บ้านเขาเสวยราช ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

## คำสั่ง อบต.ทับใต้ ที่

91 /2569 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

## คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	220.00	113.90	25,057.62	1.3642	155.38	34,183.60
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมหนา 0.30 ม.	ตร.ม.	122.00	227.80	27,791.18	1.3642	310.76	37,912.72
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ(ขนาดกลาง)	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	0.00	10.94	0.00	1.3642	14.92	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(0.20 ม.)	ลบ.ม.		396.41	0.00	1.3642	540.78	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	0.00	347.03	0.00	1.3642	473.42	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	68.40	584.11	39,953.12	1.3642	796.84	54,503.86
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.		264.60	0.00	1.3642	360.97	-
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	0.00	433.79	0.00	1.3642	591.78	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	342.00	401.79	137,412.18	1.3642	548.12	187,457.04
	4.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	0.00	212.26	0.00	1.3642	289.56	-
	4.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง	ม.	0.00	126.48	0.00	1.3642	172.54	-
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	684.00	42.08	28,782.72	1.3642	57.41	39,268.44
	4.5 งานรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร	ม.						

5	งานโครงสร้าง								
	5.1 งานบ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร	ลูก	16.00	3,073.96	49,183.40	1.3642	4,193.50	67,096.00	
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.							
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	326.00	1,459.29	475,729.68	1.3642	1,990.77	648,991.02	
	5.4 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.							
6	งานเบ็ดเตล็ด								
	6.1 งานฝาบ่อพัก (แบบตะแกรงเหล็ก)	ฝา	16.00	5,142.37	82,278.00	1.3642	7,015.23	112,243.68	
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด							
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.							
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.							
	3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	L.S.	0	0.00	0.00	1.3642	-	-	
					866,187.90		TOTAL	1,181,656.36	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,181,656.36
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	2,400.00
<b>ผลรวมค่างานทั้งหมด</b>		<b>1,184,056.36</b>
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ขนาดหรือเนื้อที่ 342 ตร.ม.  
เฉลี่ยราคา 3462.15 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายธีเทพ ศิริพงษ์โพธิ์)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ไข้วสุวรรณ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนาวิน สุตถนอม)