

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยการโรง หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760.5 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ขอยการโรง หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คำสั่ง อบต.ทับใต้ ที่ 173 /2569 ลงวันที่ 28 เมษายน 2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ(ขนาดกลาง)	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	950.00	11.94	11,343.00	1.3642	16.28	15,466.00
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(0.20 ม.)	ลบ.ม.	0.00	396.41	0.00	1.3642	540.78	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	0.00	394.30	0.00	1.3642	537.90	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.02	584.11	22,207.86	1.3642	796.84	30,295.86
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.		264.60	0.00	1.3642	360.97	-
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	22.80	492.88	11,237.66	1.3642	672.39	15,330.49
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	760.50	419.78	319,242.69	1.3642	572.66	435,507.93
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	228.72	914.88	1.3642	312.01	1,248.04
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	72.00	143.14	10,306.08	1.3642	195.27	14,059.44
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	63.52	0.00	1.3642	86.65	-
	4.5 งานรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร	ลูก						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
	5.4 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 งานฝาบ่อพัก (แบบตะแกรงเหล็ก)	ฝา						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด						
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
	3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	L.S.	0	0.00	0.00	1.3642	-	-
						375,252.17	TOTAL	511,907.76

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	511,907.76
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	3,000.00
ผลรวมค่างานทั้งหมด		514,907.76

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ขนาดหรือเนื้อที่ 760.5 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา 677.06 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายชัชฎเทพ ศิริพงษ์โพสุรย์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพungskิติ โบวิสุวรรณ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนาวิน สุตถนอม)