

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยย่อยเล็ก-ตารอด หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยย่อยเล็ก - ตารอด หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

คำสั่ง อบต.ทับใต้ ที่

176 /2569 ลงวันที่ 30 เมษายน 2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ(ขนาดกลาง)	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	325.00	11.94	3,880.50	1.3642	16.28	5,291.00
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(0.20 ม.)	ลบ.ม.	0.00	396.41	0.00	1.3642	540.78	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	0.00	394.30	0.00	1.3642	537.90	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.00	584.11	7,593.43	1.3642	796.84	10,358.92
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.		264.60	0.00	1.3642	360.97	-
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	7.80	492.88	3,844.46	1.3642	672.39	5,244.64
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	260.00	419.78	109,142.80	1.3642	572.66	148,891.60
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	0.00	228.72	0.00	1.3642	312.01	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	24.00	143.14	3,435.36	1.3642	195.27	4,686.48
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	63.52	0.00	1.3642	86.65	-
	4.5 งานรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานบ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร	ลูก						
5.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
5.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
5.4	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.1	งานฝาบ่อพัก (แบบตะแกรงเหล็ก)	ฝา						
6.2	งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด						
6.2	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
3.1	ป้ายประชาสัมพันธ์	L.S.	0	0.00	0.00	1.3642	-	-
						127,896.55	TOTAL	174,472.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	174,472.64
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	3,000.00
<b>ผลรวมค่างานทั้งหมด</b>		<b>177,472.64</b>


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ขนาดหรือเนื้อที่                      260.0                      ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา                              682.59                      บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายอรรถเทพ สิริพงษ์โพธิ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายพยงค์ศักดิ์ ไบว์สุวรรณ)

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายนาวิน สูดนอม)

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเล็ก-ตารอด หมู่ ๕ บ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๕๗,๕๐๐ บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )
๔. ลักษณะงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ อบต.ทับใต้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า ๗.๘๐ ลบ.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ค. 2569 เป็นเงิน ๑๗๗,๔๗๒.๖๔ ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์ )
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
  - ๖.๒ แบบโครงการ จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายรัฐเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับใต้ ประธาน ฯ
  - ๗.๒ นายพยุงค์ศักดิ์ โบว์สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร กรรมการ ฯ
  - ๗.๓ นายนาวิน สุดถนอม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กรรมการ ฯ