

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างรื้อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ พร.1 (ก) พร.2 (ก) และ พร. 3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	608,469.16	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	3,600.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	612,069.16	
	ราคากลาง	612,069.16	
	ราคากลาง (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์)		




(นายอัษฎเทพ ศิริพงษ์โพธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพยุงค์ดี โบว์สุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนาวิน สุดถนอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	465,439.58	1.3073	608,469.16	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.00 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0.00 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				608,469.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

1.00 งาน

เฉลี่ย

608,469.16 บาทต่องาน

(นายธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพยุงค์ศักดิ์ โบริ์สุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนาวัน สุตถนอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	แบบเลขที่	โครงการบริหารส่วนตำบลทับใต้กำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	31 กรกฎาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน +ถมดิน เผื่อ 30%	13.75	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,488.75	2,488.75	
	- ทราดยาบ เพื่อ 25 %	0.680	ลบ.ม.	540.00	367.20	112.00	76.16	443.36	ร้านศิระ ต.ทับใต้
	- คอนกรีตทราดยาบ	0.55	ลบ.ม.	1,681.45	924.79	427.00	234.85	1,159.64	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	5.831	ลบ.ม.	1,730.65	10,091.42	533.00	3,107.92	13,199.34	
	- ไม้แบบ	51.92	ตร.ม.	407.58	21,161.55	163.00	8,462.96	29,624.51	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	86.52	กก.	26.10	2,258.17	4.90	423.94	2,682.11	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 40	366.26	กก.	23.25	8,515.54	3.90	1,428.41	9,943.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.58	กก.	29.91	406.27	-	-	406.27	
	- ทับหลัง คสล.ขนาด ขนาด 7.5*10 ซม.	22.20	เมตร	94.13	2,089.68	51.00	1,132.20	3,221.88	
	- ทับหลัง คสล.ขนาด ขนาด 20*10 ซม.	6.50	เมตร	239.63	1,557.59	92.00	598.00	2,155.59	
	-แท่นคอนกรีต รองล้อประตูเลื่อน	2.00	ชุด	4,745.54	9,491.08	1,423.66	2,847.32	12,338.40	ค่าแรงคิด 30%
	-พื้นหัวเสา ขนาด 0.80*0.80*0.1 ม.	2.00	ฐาน	364.85	729.70	-	-	729.70	
	-พื้นหัวเสา ขนาด 0.40*0.40*0.1 ม.	8.00	ฐาน	111.97	895.76	-	-	895.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบประปา		
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	31 กรกฎาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ก่ออิฐมวลเบาขนาด 20*60*20 ซม.	15.38	ตร.ม.	473.10	7,276.27	97.00	1,491.86	8,768.13	
	- ก่ออิฐมวลเบาขนาด 20*60*10 ซม.	17.40	ตร.ม.	265.78	4,624.57	70.00	1,218.00	5,842.57	
	- ก่ออิฐมวลเบาขนาด 20*60*7.5 ซม.	17.76	ตร.ม.	243.35	4,321.89	65.00	1,154.40	5,476.29	
	- ฉาบปูนผนัง	72.30	ตร.ม.	32.90	2,378.67	96.00	6,940.80	9,319.47	
	- ฉาบปูนผนังเสาเขาะร่อง	13.60	ตร.ม.	32.90	447.44	127.00	1,727.20	2,174.64	
	- บุกระเบื้องแกรนิตสีต่ำ	15.38	ตร.ม.	2,937.63	45,180.74	495.00	7,613.10	52,793.84	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป	31.50	เมตร	350.00	11,025.00	62.00	1,953.00	12,978.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% กึ่งเงา	86.00	ตร.ม.	61.33	5,274.38	35.00	3,010.00	8,284.38	
	- ประตูสแตนเลส	2.00	ชุด	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	ปรามบรีสแตนเลส/Hanoy stl
	- ตัวอักษรสแตนเลสสีทอง	1.00	ชุด	78,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	ปรามบรีสแตนเลส
	- ราวสแตนเลส ขนาด 0.8*4	3.00	ชุด	14,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	Hanoy stl
	- ราวสแตนเลส ขนาด 0.8*3.4	3.00	ชุด	11,900.00	35,700.00	-	-	35,700.00	Hanoy stl
	- ทรายสัญลักษณ์ อบต.ทับใต้ สีทอง ขนาด Ø 0.50 ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	ปรามบรีสแตนเลส/Hanoy stl

